

Kalkulacja uproszczona na roboty budowlane - remont elewacji i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 33

lp.	opis	jedn. miary	przedmiar	ilość	cena zł	wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY BUDOWLANE						
1	rozbiórka pokrycia z dachówki ceramicznej	m ²	$(14,5+9,5)*0,5*8*2+0,5*10,0*2+10,5*0,5*6,0*2+2,5*3,1*4+10,0*1,0*2$	316	8	2528
2	rozebranie rur spustowych z blachy	mb	11,15*4	44,6	3,85	172
3	rozebranie rynien blaszanych	mb	14,35*2+10,5*2*2	41,85	5,5	230
4	zabicie starego, luźnego tynku i pokrycie powierzchni ściany preparatem gruntującym	m ²	$(14,35+11,4)*2*3,50+11,45*2,9*2+9,5*2,0*2+2,0*0,05*2$	286,66	8,5	2437
5	montaż parapetów z blachy powlekannej o szer. do 40 cm	mb	1,2*34+0,9*2	42,6	58	2471
6	montaż rynien blaszanych	mb	14,35*2+10,5*2*2	70,7	45,5	3217
7	montaż rur spustowych	mb	11,15*4	44,6	39,5	1762
8	rozebranie i ponowny montaż łacenia dachu + montaż kontrłat	m ²	$(14,5+9,5)*0,5*8*2+0,5*10,0*2+10,5*0,5*6,0*2+2,5*3,1*4+10,0*1,0*2$	316	24,1	7616
9	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²	$(14,5+9,5)*0,5*8*2+0,5*10,0*2+10,5*0,5*6,0*2+2,5*3,1*4+10,0*1,0*2$	316	6,91	2184
10	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną	m ²	$(14,5+9,5)*0,5*8*2+0,5*10,0*2+10,5*0,5*6,0*2+2,5*3,1*4+10,0*1,0*2$	316	158,31	50026
11	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej	szt.	1	1	1535	1535
12	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 3m	szt.	1	1	639	639
13	Wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną na połaciach o dużym spadku	m ²	2,5*3,1*4+10,0*1,0*2	51	35	1785
14	malowanie cokołu budynku farbą emulsyjną z naprawą powierzchni i gruntowaniem	m ²	$(14,35+3,16+11,4)*1,16$	33,54	18	604
15	Ocieplenie ścian budynku sytyropianem 15 cm - systemowe wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie tynku cienkowarstwowego	m ²	$(14,35+11,4)*2*3,50+11,45*2,9*2+9,5*2,0*2+2,0*0,05*2$	286,66	110	31533
					razem	108736
					+ VAT 8%	8699,-
					brutto	117435,-

UWAGA !

Wszystkie pozycje kosztorysu zawierają kompleksowe wykonanie robót, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej w tym :

mgr inż. Krzysztof Janowicz
ul. Hallera 33/1, 82-500 KWIDZYN
tel. 602 392 366
Nr upr. bud. 443/Gd/81