
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu budynku wraz z przemurowaniem kominów
ADRES INWESTYCJI: Grunwaldzka 33, Ryjewo
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 33 w
Ryjewie
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 33, 82-420 Ryjewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Ogólnobudowlana PRZEMYSŁAW OKONIEWICZ

DATA OPRACOWANIA: 04.06.2019

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.06.2019

Data zatwierdzenia

Remont pokrycia dachowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pokrycia dachowego					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		17,20	m	17,200	
				RAZEM	17,200
2 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		17,20	m	17,200	
				RAZEM	17,200
3 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		72,25 + 128,18 + 27,98 + 209,10 + 98,60 + 70,56 + 37,62	m ²	644,290	
				RAZEM	644,290
4 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		17,20	m	17,200	
				RAZEM	17,200
5 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²		
		644,29	m ²	644,290	
				RAZEM	644,290
6 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - wymiana skorodowanej części odeskowania	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
7 d.1	KNR-W 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - lukarny dachowe 3 szt. (strona frontowa)	m ²		
		3,25 * 3	m ²	9,750	
				RAZEM	9,750
8 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		23,50 * 2 + 2,9 * 4 + 11,05 * 2 + 13,50 * 2 + 8,50	m	116,200	
				RAZEM	116,200
9 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,50 * 8 + 3,10 * 5	m	51,500	
				RAZEM	51,500
10 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pasy nadrynnowe / obróbki koszowe	m ²		
		(2,90 * 4 + 23,50 * 2 + 4,50 * 6 + 13,50 * 2 + 8,50 * 4) * 0,25 + 1,50 * 6 + 5,8 * 2 * 0,50 + 3,50 * 4 * 0,35	m ²	56,350	
				RAZEM	56,350
11 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów	m ²		
		[(1,50 * 2 + 0,55 * 2) * 2 + (3,20 * 2 + 0,40 * 2) + (2,20 * 2 + 0,40 * 2) + (3,20 * 2 + 0,80 * 2) + (3,20 * 2 + 0,45 * 2) + (2,60 * 2 + 0,45 * 2) + (2,30 * 2 + 0,55 * 2) * 2] * 0,20	m ²	10,680	
				RAZEM	10,680
2		Prace remontowe			
12 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		82,50 * 3,0	m ²	247,500	
				RAZEM	247,500
13 d.2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - deski czołowe na szczycie elewacji	m ²		
		3,25	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250

Remont pokrycia dachowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej	m		
		116,20	m	116,200	
				RAZEM	116,200
15 d.2	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
		51,50	m	51,500	
				RAZEM	51,500
16 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		51,45 + (4,20 * 4 + 8,50 * 2 + 3,50 * 4) * 0,35	m2	68,180	
				RAZEM	68,180
17 d.2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18 d.2	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		
		10,68 * 0,8	m2	8,544	
				RAZEM	8,544
19 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przeurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - CEGŁA KLINKIEROWA	m3		
		1,20 * 0,40 * 3,10 + 1,90 * 0,4 * 2,10 + 1,65 * 0,80 * 3,50 + 1,60 * 0,4 * 2,20 + 1,50 * 0,55 * 1,0 * 2 + 1,30 * 0,55 * 3,20 + 1,40 * 0,55 * 1,50	m3	14,205	
				RAZEM	14,205
20 d.2	KNR BC-02 0519-03	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm	m2		
		(1,20 + 0,40) * 2 * 3,10 + (1,90 + 0,4) * 2 * 2,10 + (1,65 + 0,80) * 2 * 3,50 + (1,60 + 0,4) * 2 * 2,20 + (1,50 + 0,55) * 2 * 1,0 * 2 + (1,30 + 0,55) * 2 * 3,20 + (1,40 + 0,55) * 2 * 1,50	m2	71,420	
				RAZEM	71,420
21 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		1,30 * 0,50 + 2,0 * 0,50 + 1,75 * 0,90 + 1,70 * 0,50 + 1,60 * 0,65 * 2 + 1,40 * 0,65 + 1,50 * 0,65	m2	8,040	
				RAZEM	8,040
22 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		9 * 4	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
23 d.2	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		1,50 * 1,0 * 3 + 0,80 * 0,60 * 2	m	5,460	
				RAZEM	5,460
24 d.2	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		644,29	m2	644,290	
				RAZEM	644,290
25 d.2	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m2		
		644,29	m2	644,290	
				RAZEM	644,290
26 d.2	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18.33 cm	mb		
		26,50 + 5,50 * 2 + 8,60 + 5,90 * 4	mb	69,700	
				RAZEM	69,700

Remont pokrycia dachowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 3 szt - 1,20*0,80 (połąc frontowa) 2 szt - 60/50 (połąc tylna)	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		70,50	m	70,500	
				RAZEM	70,500
29 d.2	KNR 2-02 1505-10	Malowanie zewnętrznych desek drewnochronem	m2		
		$(8,50 * 2 + 13,50 * 2 + 10,50 + 2,90 * 6) * 0,55$	m2	39,545	
				RAZEM	39,545
30 d.2	TZKNBK VII - 326	Impregnacja krawędziaków i belek przez trzykrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami - odkorniczenie konstrukcji dachowej	m2		
		644,29	m2	644,290	
				RAZEM	644,290
31 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		9,66 + 14,205	m3	23,865	
				RAZEM	23,865
32 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		23,865	m3	23,865	
				RAZEM	23,865
33 d.2	kalk. własna	Składowanie odpadów pobudowlanych na wysypisku	m3		
		23,865	m3	23,865	
				RAZEM	23,865